

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ					
ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/2024			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 260.000,00 €					
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
							ΔΑΠΑΝΗ	
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/A Τιμολ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Μερική	Ολική
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ							
A-1	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου	88.38.1	ΗΛΜ 5	m	1,50	722,00	1.083,00	
A-2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	26,50	193,45	
A-3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	265,00	92,75	
A-4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	24,00	108,00	
A-5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	m3	15,70	24,00	376,80	
A-6	Αποξήλωση ειδών υγιεινής και λοιπού εξοπλισμού	22.04.01.ΣΧ	ΟΙΚ-2222	τεμ.	30,00	27,00	810,00	
A-7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	118,50	936,15	
A-8	Καθαίρεση μαρμάρων στοιβαίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων	22.20.01.ΣΧ	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	153,60	1.213,44	
A-9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	22.21.01	ΟΙΚ-2238	m2	4,50	290,00	1.305,00	
A-10	Καθαίρεσεις: Καθαίρεση επικεραμύσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό >50	22.22.02	ΟΙΚ 2241	m2	9,00	240,00	2.160,00	
A-11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	150,00	840,00	
A-12	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	200,00	1.120,00	
A-13	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	23.05	ΟΙΚ-2304	m2	5,60	200,00	1.120,00	
A-14	Επενδύσεις πρόσφυσης ικριωμάτων	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,60	200,00	120,00	
								11.478,59
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΙ-ΟΡΟΦΕΣ- ΠΟΡΤΕΣ -ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ- ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ -ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							
A-15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργόγερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	16,00	1.520,00	
A-16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.25.04	ΟΙΚ 3223 Α.6	m3	22,50	16,00	360,00	
A-17	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	1.700,00	1.721,25	
A-18	Αγωνιστικό τραπέζι πινγκ πονγκ	NET-B12.22.N	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1,00	900,00	900,00	
A-19	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες. Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	52.01.01	ΟΙΚ 5201	m3	450,00	7,00	3.150,00	
A-20	Ξύλινα πατώματα-Τοίχοι-Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	52.80.01	ΟΙΚ 5281	m2	16,75	240,00	4.020,00	
A-21	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	52.86 ΣΧ	ΟΙΚ 5286	m2	11,00	240,00	2.640,00	
A-22	Επενδύσεις δαπέδων με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	52.96.02 ΣΧ	ΟΙΚ 5281	m2	45,00	24,00	1.080,00	
A-23	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	54.46.01	ΟΙΚ 5449	m2	118,00	2,00	236,00	
A-24	Ξύλινες ψευτοκάσες τοίχων. Δρομικών τοίχων	54.90.01	ΟΙΚ 5446.1	m	11,00	10,00	110,00	
A-25	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	56.21	ΟΙΚ 5617	m2	28,00	1,00	28,00	
A-26	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	56.23	ΟΙΚ 5613.1	m2	225,00	1,00	225,00	
A-27	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	56.24	ΟΙΚ 5613.1	m2	180,00	1,00	180,00	
A-28	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	61.12	ΟΙΚ 6116	m	3,90	10,00	39,00	
A-29	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	61.31	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	20,00	56,00	
A-30	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οικίσκου	N62.10.01.01	ΗΛΜ-101	κατ'αποκοπή	450,00	1,00	450,00	
A-31	Μπάρα πανικού –ΑΜΕΑ θυρών	N62.60.02	ΟΙΚ 6236	τεμ.	150,00	2,00	300,00	
A-32	Προμήθεια και εγκατάσταση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής	64.03 ΣΧ	ΟΙΚ 6403	τεμ.	1.275,00	7,00	8.925,00	
A-33	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	64.29	ΟΙΚ 6428	m	20,00	20,00	400,00	
A-34	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	65.01.01	ΟΙΚ 6501	m2	145,00	4,90	710,50	
A-35	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα αλουμινίου	65.50.01	ΟΙΚ 6541	m2	135,00	3,00	405,00	
A-36	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.	65.60	ΟΙΚ 6542	kg	9,00	850,00	7.650,00	
								35.605,75
	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
A-37	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	71.22	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	50,00	700,00	
A-38	Επιστεγάσεις: Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	ΟΙΚ 7211	m2	23,50	240,00	5.640,00	
A-39	Επικεράμωση με τα υφιστάμενα κεραμίδια της σκεπής, ρωμαϊκού τύπου	72.16 ΣΧ	N_ΟΙΚ 72.11.1	m2	13,50	10,00	135,00	

A-40	Επιστάγηση με φύλλα αλουμινίου	72.60	ΟΙΚ 6401	m2	39,00	82,00	3.198,00	
A-41	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	m2	31,00	273,00	8.463,00	
A-42	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	118,50	3.732,75	
A-43	Επίστρωση με συνθετικό τάπητα τύπου sportsol	73.91.01N	ΟΙΚ-7373.1	m2	15,00	1002	15.030,00	
A-44	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	73.96	ΟΙΚ 7396	m2	19,70	169,00	3.329,30	
								40.228,05
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ – ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ -ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
A-45	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	74.23	ΟΙΚ 7416	m2	5,60	100,00	560,00	
A-46	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm (βαθίρων/μετώπων)	75.41.02	ΟΙΚ 7542	μμ	45,00	10,00	450,00	
A-47	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00	3,00	150,00	
A-48	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	77.16	ΟΙΚ7736	m2	2,20	6,00	13,20	
A-49	Σπατουλάρισμα. Ξυλίνων επιφανειών	77.17.02	ΟΙΚ 7738	m2	2,80	6,00	16,80	
A-50	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	77.30	ΟΙΚ 7735	m2	2,25	553,77	1.245,98	
A-51	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	77.31	ΟΙΚ 7735	m2	2,80	582,00	1.629,60	
A-52	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	77.54	ΟΙΚ 7754	m2	6,70	6,00	40,20	
A-53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	77.55	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	582,00	3.899,40	
A-54	Θερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.	77.71.03	ΟΙΚ 7771	m2	15,70	75,00	1.177,50	
A-55	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ7785.1	m2	9,00	2.075,00	18.675,00	
A-56	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	77.80.02	ΟΙΚ7785.1	m2	10,10	723,77	7.310,08	
A-57	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.01	ΟΙΚ 7809	m2	13,00	10,00	130,00	
A-58	Μονώσεις υγρασίας-ήχου-θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	79.10	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	240,00	1.896,00	
A-59	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	79.55	ΟΙΚ 7934	m2	14,00	15,00	210,00	
								37.403,76
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ							
A-60	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.3.2	ΗΛΜ 13 100%	τεμ.	70,31	4,00	281,24	
A-61	Ντουζίρα πορσελάνης τετράγωνη διαστάσεων 70X70cm	ATHE N8162.1.2A	ΗΛΜ 16 100%	τεμ.	280,00	4,00	1.120,00	
A-62	Νεροχύτης ανοξ. 2 σκαφ 1,20m	ATHE N8165.2.6	ΗΛΜ 11 100%	τεμ.	125,96	1,00	125,96	
A-63	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ATHE 8177	ΗΛΜ 39 100%	τεμ.	126,47	6,00	758,82	
A-64	Ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 5,7KW	ATHE 8256.1 .1	ΗΛΜ 24 100%	τεμ.	139,07	6,00	834,42	
A-65	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου	ATHE N8305.1.1	ΗΛΜ 14	τεμ	257,03	20,00	5.140,60	
A-66	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	ATHE N8307.2.1	ΗΛΜ 14	τεμ	394,27	22,00	8.673,94	
								16.934,98
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
A-67	Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης	N5613.2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ.	2434,2	2,00	4.868,40	
								4.868,40
	Αθροισμα εργασιών							146.519,53
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕ & ΟΕ 18%							26.373,52
	Αθροισμα							172.893,04
	Απρόβλεπτα 15% Χ							25.933,96
	Αθροισμα							198.827,00
	Αναθεώρηση							0,00
	Απολογιστικές εργασίες βάσει τιμολογίων							9.195,27
	Όφελος Εργολάβου 18% επί των Απολογιστικών εργασιών							1.655,15
	Αθροισμα							209.677,42
	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%							50.322,58
	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							260.000,00

Τρίπολη 29/3/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας

Βασιλική Σκορδιά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΘΕΩΡΗΘΗ αυθημερόν
Η Αν. Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σοφία Σταυροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε