

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ					
ΑΡ. ΜΕΛ.: 2/2024			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 119.866,67 €					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
							ΔΑΠΑΝΗ	
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/A Τιμολ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Μερική	Ολική
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ							
A-2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	50,00	365,00	
A-3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	50,00	17,50	
	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	ΟΙΚ-2222	m3	15,70	7,05	110,69	
A-6	Αποξήλωση ειδών υγιεινής και λοιπού εξοπλισμού	22.04.01.ΣΧ	ΟΙΚ-2222	τεμ.	30,00	34,00	1.020,00	
	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	22.15.01	ΟΙΚ-2226	m3	56,00	8,36	468,16	
A-7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	95,71	756,11	
A-9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	22.21.01	ΟΙΚ-2238	m2	4,50	258,58	1.163,61	
A-10	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	ΟΙΚ 2241	m2	6,70	150,00	1.005,00	
A-11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	50,00	280,00	
								5.186,07
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΙ-ΟΡΟΦΕΣ- ΠΟΡΤΕΣ -ΠΑΡΑΘΥΡΑ- ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ- ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ -ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							
	Ειδικά χωρίσματα στους χώρους των WC, από αδιάβροχα πανέλα	ΟΙΚ ΝΙΒ50.15.84.10	ΟΙΚ 4713	m2	161,40	55,51	8.959,31	
A-29	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	61.32	ΟΙΚ 6102	kg	2,90	50,00	145,00	
A-7	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	61.31	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	150,00	420,00	
A-31	Μπάρα πανικού –ΑΜΕΑ θυρών	Ν62.60.02	ΟΙΚ 6236	τεμ.	150,00	10,00	1.500,00	
								11.024,31
	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
A-37	Επιχρήσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	71.22	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	102,43	1.434,02	
A-38	Επιστεγάσεις: Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	ΟΙΚ 7211	m2	23,50	150,00	3.525,00	
A-41	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	m2	31,00	268,16	8.312,96	
A-42	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	102,43	3.226,55	
								16.498,53
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ – ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ -ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	75.80	ΟΙΚ 7578	μμ	145,00	12,40	1.798,00	
A-52	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.54	ΟΙΚ 7754	m2	6,70	20,00	134,00	
A-53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	10,00	67,00	
A-55	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής στρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ7785.1	m2	9,00	246,75	2.220,75	
A-57	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.10.02	ΟΙΚ 7809	m2	31,50	5,00	157,50	
	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	78.05.03	78.10	m2	14,30	64,00	915,20	
	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	78.05.12	ΟΙΚ 7809	m2	18,00	64,00	1.152,00	
	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	79.11.02	ΟΙΚ 7912	m2	13,50	250,60	3.383,10	
								9.827,55
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ							
	Σχάρα INOX σιφωνίου δαπέδου	ΑΤΗΕ ΝΙ8058.2.1	Η/Μ 6	τεμ.	8,63	6,00	51,78	
A-16	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	ΑΤΗΕ Ν8065.3	Η/Μ 10	τεμ.	59,35	18,00	1.068,30	
	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ 8157.1	Η/Μ 14	τεμ.	100,99	3,00	302,97	
	Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ 42x60 εκ.	ΑΤΗΕ ΝΙ8168.2	ΟΙΚ 7603	τεμ.	47,54	15,00	713,10	
A-20	Συσκευή παροχής ρευστού σάπωνα επίτοιχη, πλήρης επιχρωμιωμένη	ΑΤΗΕ Ν8174	Η/Μ 13	τεμ.	20,56	15,00	308,40	
A-63	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ΑΤΗΕ 8177	Η/Μ 39	τεμ.	126,47	6,00	758,82	
	Πυράντοχη πόρτα διαστάσεων 2Χ0,90Χ2,15Χm, πάχους 60mm, δείκτη πυράντοχής 60min	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.4.6	ΟΙΚ 6236	τεμ.	1.489,00	5,00	7.445,00	
A-17	Ολοκλήρωση παροχής θερμού - ψυχρού νερού σε υφιστάμενη σωλήνα πολυαιθυλενίου	ΑΤΗΕ Ν8301.9	Η/Μ 5	τεμ.	33,78	15,00	506,70	
A-19	Ολοκλήρωση σωληνώσεων αποχετεύσεως νεροχύτη ή νιπτήρα από πλαστική σωλήνα πλήρεις	ΑΤΗΕ Ν8302.5	Η/Μ 3	τεμ.	42,29	15,00	634,35	
A-65	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου	ΑΤΗΕ Ν8305.1.1	Η/Μ 14	τεμ	257,03	14,00	3.598,42	

A-66	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης	ΑΤΗΕ Ν8307.2.1	Η/ΛΜ 14	τεμ	394,27	13,00	5.125,51	
	Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο εντάσεως 10 Α απλός διπολικός,τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Ν8801.1.2	Η/ΛΜ 049	τεμ	6,00	12,00	72,00	
	Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED οροφής τύπου ledwance LED OFFICE LINE 1.2 48 W / 840, διαστάσεων μήκους 1215.00 mm πλάτους 130.00 mm και πάχους 25.00mm προστασίας IP20, με ισχύος 48W πλήρες φωτεινής ροής 4800 lm, με χρώμα φωτός 4000 K	ΑΤΗΕ Ν8974.12.02	Η/ΛΜ 059	τεμ	8,00	120,50	964,00	
	Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED οροφής τύπου LEDVANCE Orbis Slim Μοia φωτιστικό οροφής Ø28cm λευκό, διαστάσεων πάχος: 4 cm Διάμετρος: 28 cm προστασίας IP20, με ισχύος 20W πλήρες φωτεινής ροής 2200 lm, με χρώμα φωτός 3000 K	ΑΤΗΕ Ν8974.12.03	Η/ΛΜ 59	τεμ	14,00	45,00	630,00	
	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος παντός τύπου, πλήρης	ΑΤΗΕ Ν18980.11	Η/ΛΜ 59	τεμ	6,00	30,00	180,00	
	Ποδοβαλβίδα μίξης ζεστού και κρύου νερού	ΑΤΗΕ Ν9521.10.3.4	Η/ΛΜ17	τεμ	100,00	13,00	1.300,00	
								23.659,35
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
A-67	Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης	Ν5613.2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ.	2435,1	2,00	4.870,20	
								4.870,20
	Άθροισμα εργασιών							71.066,01
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕ & ΟΕ 18%							12.791,88
	Άθροισμα							83.857,89
	Απρόβλεπτα 15% Χ							12.578,68
	Άθροισμα							96.436,57
	Αναθεώρηση							0,00
	Απολογιστικές εργασίες βάσει τιμολογίων							195,00
	Όφελος Εργολάβου 18% επί των Απολογιστικών εργασιών							35,10
	Άθροισμα							96.666,67
	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%							23.200,00
	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							119.866,67

Τρίπολη 14/6/2024

ΣΥΝΤΑΧΟΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΟΗΚΕ & ΕΘΕΩΡΗΘΗ αυθημερόν
Η Αν. Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλεξάνδρα Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Αντώνιος Ηλιόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Σοφία Σταυροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε