

Συντηρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία στο κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ΕΡΓΟ: Τρίπολη								
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΑΡ. ΜΕΛ.: 3/2024								
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 111.600,00 €								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
							ΔΑΠΑΝΗ	
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/A Τιμολ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Μερική	Ολική
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ							
A-1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	6,16	44,95	
A-2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	65,00	22,75	
A-3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	6,49	29,21	
A-4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	m3	15,70	24,00	376,80	
A-5	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	225,42	1.262,35	
A-6	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	23.05	ΟΙΚ-2304	m2	5,60	225,39	1.262,18	
A-7	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	225,44	146,54	
								3.144,78
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ -ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ -ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ							
A-8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	6,50	617,50	
A-9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.25.04	ΟΙΚ 3223.Α.6	m3	22,50	6,50	146,25	
A-10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	38.13	ΟΙΚ 3841	m2	20,25	7,60	153,90	
A-11	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	700,00	708,75	
A-12	Κορνίζες πλάτους 12 έως 20 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm	53.50SX	ΟΙΚ 5351	m	28,00	143,80	4.026,40	
A-13	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	54.22SX	ΟΙΚ 5421	m2	385,00	5,64	2.171,40	
A-14	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ) ανοιγόμενα ,	54.25SX	ΟΙΚ 5422	m2	385,00	5,64	2.171,40	
A-15	Παράθυρα εξωστόθυρες και εξώφυλλα ελληνικού "χωρικού" τύπου	54.28SX	ΟΙΚ 5428	m2	656,00	66,40	43.558,40	
A-16	Ξύλινες ποδιές παραθύρων από ξυλεία ΙΡΟΚΟ πάχους 2,2cm και με κρέμαση 5cm με κατάλληλο βερνικοχρωματισμό.	54.85SX	ΟΙΚ 5626	m2	235,00	15,00	3.525,00	
A-17	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	64.29	ΟΙΚ 6428	m	20,00	35,60	712,00	
A-18	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	71.22	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	28,00	392,00	
								58.683,00
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ							
A-19	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	3,40	66,80	227,12	
A-20	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	77.18	ΟΙΚ 7739	m2	1,70	66,80	113,56	
A-21	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ7785.1	m2	9,00	66,80	601,20	
A-22	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων , ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	77.80.02	ΟΙΚ7785.1	m2	10,10	237,59	2.399,67	
A-23	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων. Κατασκευή – διαμόρφωση ραβδωτών / εγχάρακτων δαπέδων εξωτερικών χώρων.	78.95SX	ΟΙΚ 7316	m2	54,00	21,36	1.153,44	
								4.494,99
	Άθροισμα εργασιών							66.322,77
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΤΕ & ΟΕ 18%							11.938,10
	Άθροισμα							78.260,87
	Απρόβλεπτα 15% Χ							11.739,13
	Άθροισμα							90.000,00
	Αναθεώρηση							
	Άθροισμα							90.000,00
	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%							21.600,00
	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							111.600,00
Τρίπολη 14/06/2024 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΘΕΩΡΗΘΗ αυθημερόν Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών					
Αλεξάνδρα Δημοπούλου			Σοφία Σταυροπούλου					