



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 22 131 Τρίπολη

Τηλ.: 2710 372142 -43, email: sofia@uop.gr

1η Διευκρινιστική

Διακήρυξη 3/2025 ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ για το έργο:

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (αρ. Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ 216679)

1). Εκ παραδρομής, στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ και συγκεκριμένα στα Α.Τ. 89 και 90 έχουν αναγραφεί λάθος τα ποσά. Το ορθό έχει ως εξής:

Α.Τ. : 89

ΑΤΗΕ Ν\8207.1.1. Μεταλλική δεξαμενή πυρόσβεσης ωφέλιμης χωρητικότητας 23 m³ ,κλειστού τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μελέτης εγκεκριμένης από Πυροσβεστική Υπηρεσία

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Δεξαμενή νερού πυρόσβεσης πλήρης κατασκευασμένη, αποτελούμενη από χαλύβδινα ελάσματα (θερμογαλβανισμένα ή βαμμένα) για πλευρικό πλαίσιο και σκεπή, ελαχίστου πάχους 3,00mm και 0,80mm αντίστοιχα, με εσωτερική επένδυση από θερμοπλαστική μεμβράνη από PVC, οπλισμένη για μεγιστοποίηση αντοχών, πάχους 1,20mm.

Περιλαμβάνονται:

- Στόμιο εισόδου- πλήρωσης Φ 1 1/4"
- Στόμιο αερισμού Φ6"
- Στόμιο αναρρόφησης προς αντλίες Φ 5"
- Στόμιο για σιδηροσωλήνα δοκιμής Φ 2 1/2"
- Στόμιο για υπερχείλιση δεξαμενής Φ 2"
- Όργανο ελέγχου στάθμης
- Δικλίδες για τα παραπάνω στόμια
- Ανθρωποθυρίδα επίσκεψης με χυτοσιδερένιο, στεγανό κάλυμμα, διαστάσεων 0.8x0.8m.
- Σκάλα καθόδου μεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα στερεωμένη στα τοιχώματα



- Γείωση ως προς γη με αγωγό 16mm².
- Σύνδεση της δεξαμενής με την ύδρευση και την αποχέτευση απευθείας και μέσω στεγανολεκάνης

(σε περίπτωση διαρροής)

Παραδίδεται δεξαμενή νερού πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, κατασκευή, συναρμολόγηση τοποθέτηση σύνδεση με τα δίκτυα πυρόσβεσης ύδρευσης και αποχέτευσης και σωληνώσεις, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Θα συναρμολογηθεί σε χώρο του κτιρίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας. Όπου απαιτείται θα γίνει συναρμολόγηση της δεξαμενής επί τόπου του χώρου.

Η δεξαμενή δύναται να είναι ορθογωνικού ή κυλινδρικού με συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 23m³.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα, μπορεί να καλυφθεί από μία ή και περισσότερες δεξαμενές συνδεδεμένες παράλληλα.

Πριν το στάδιο κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω:

- 1) Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου τύπου δεξαμενής
- 2) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO9001) για την κατασκευή δεξαμενών
- 3) Απόδειξη εμπειρίας κατασκευής δεξαμενών πυροπροστασίας (με προσκόμιση καταλόγου συνοδευόμενου με πρωτόκολλα παραλαβής από ολοκληρωμένες συμβάσεις με φορείς δημοσίου).
- 4) Μελέτη στατικής επάρκειας του συγκεκριμένου τύπου δεξαμενών
- 5) Τα πιστοποιητικά των βασικών υλικών που απαρτίζουν την δεξαμενή (πλευρικού πλαισίου και των στοιχείων της σκεπής, μεμβράνη).

Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί επί τόπου στο χώρο (2ο υπόγειο Συνεδριακού Κέντρου) κατάλληλη για τοποθέτηση με θυρίδα επίσκεψης και στόμια πλήρωσης, υπερχειλίσης και εκκένωσης.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.400,00 ευρώ

(Ολογράφως) οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ

Α.Τ. : 90



ΑΤΗΕ Ν\8208. Εργασίες σύνδεσης πιεστικού συγκροτήματος και μεταλλικής δεξαμενής με υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης και υφιστάμενο σύστημα πυρόσβεσης (κατ' αποκοπή)

Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή όλων των υλικών, εξαρτημάτων, οργάνων και υλικών σύνδεσης του δικτύου τροφοδοσίας με νερό της δεξαμενής, την παροχέτευση του

πυροσβεστικού συγκροτήματος και την σύνδεση του συγκροτήματος με δίκτυο πυρόσβεσης στο οποίο συνδέονται οι πυροσβεστικές φωλιές. Συγκεκριμένα:

- Η τροφοδοσία του πυροσβεστικού συγκροτήματος από την δεξαμενή με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) κατά ΕΛΟΤ 269 (DIN 2440-ISO MEDIUM 65), για συνδέσεις με σπείρωμα και μούφα, με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για πλήρη σύνδεση στο δίκτυο (γωνίες, ταυ, βάνες κλπ), διατομής 4in. Ο σιδηροσωλήνας θα οδεύει υπόγεια και θα είναι μονωμένος με μόνωση τύπου armafex, ελάχιστου πάχους 9mm. Η σχετική εργασία κατασκευής του δικτύου της παροχέτευσης του πυροσβεστικού συγκροτήματος πέραν των σχετικών υδραυλικών συνδέσεων, περιλαμβάνει και πάσης φύσεως καθαιρέσεις πλακών, εκσκαφές, επιχώσεις και αποκαταστάσεις των πλακών στην πρότερη κατάσταση, καθώς και τη διάνοιξη των οποιονδήποτε οπών και σε οποιοδήποτε υλικό (οπλισμένο σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή κλπ) για την είσοδο της σωλήνας εντός του αντλιοστασίου και η έντεχνη αποκατάστασή τους. Επίσης περιλαμβάνει τη διάνοιξη των απαιτούμενων οπών για την είσοδο των σωληνώσεων εντός της δεξαμενής, της αποκατάστασής τους και τις σχετικές εργασίες και υλικά μόνωσης τους
- Η κατασκευή ή σύνδεση όλης της υδραυλικής εγκατάστασης και όλων των συνδέσεων του αντλιοστασίου, των συνεργαζόμενων με το πυροσβεστικό συγκρότημα συστημάτων και εξαρτημάτων, την προμήθεια και σύνδεση του δίκρουνου για τη σύνδεση οχημάτων της Π.Υ μετά των ταχυσυνδέσμων και ταπών 2,5in, βαλβίδων αντεπιστροφής, συστημάτων αυτόματης αποστράγγισης κλπ.
- Η σύνδεση του πυροσβεστικού συγκροτήματος με τα υφιστάμενα δίκτυα πυρόσβεσης που καταλήγουν στις πυροσβεστικές φωλιές. Τα δίκτυα θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) κατά ΕΛΟΤ 269 (DIN 2440-ISO MEDIUM 65), για συνδέσεις με σπείρωμα και μούφα, με όλα τα αναγκαία για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία εξαρτήματα, όργανα (ανιχνευτές ροής κλπ) και υλικά (γωνίες, ταυ, βάνες, ανιχνευτές ροής κλπ), ενός κλάδου διατομής 2,5in και ενός κλάδου 2in (σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την πυροσβεστική υπηρεσία μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας).



(κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.600,00 ευρώ

(Ολογράφως) δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ

2). Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 & 32 Ν. 5167/2024, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207 Α/2024 παύει να αποτελεί το ανεκτέλεστο όριο των εργοληπτικών επιχειρήσεων προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, δε θα αποτελέσει λόγο αποκλεισμού η μη δήλωση ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

